

FORMATO No. 7

PROPUESTA ECONÓMICA

Medellín, _____ de _____ 2025

Señores

PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A.

Ciudad

Asunto: Propuesta Económica

Referencia: Invitación pública No. 013 de 2024

Objeto: “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPETE EN PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A.”

Por medio de la presente se adjunta oferta económica para el proceso de invitación N° 013 de 2024.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (IVA Incluido)	VALOR TOTAL (IVA Incluido)
1	<u>Suministro e instalación tapete modular de tráfico severo en Gran Salón:</u> Incluye pegante y demás elementos o accesorios necesarios para su correcta instalación.	m2	2240		
2	<u>Suministro e instalación de tapete modular de tráfico severo en Salas Comisiones:</u> Pegante y demás elementos o accesorios necesarios para su correcta instalación.	m2	780		
3	<u>Suministro e instalación de tapete modular de tráfico severo en Salón VIP del Pabellón Verde:</u> Preparación de la superficie, pegante y demás elementos o accesorios necesarios para su correcta instalación.	m2	143		
5	Suministro e instalación de tapete modular de tráfico severo en Sala de Negocios, Sala de Prensa y Sala VIP: Preparación de la superficie, pegante y demás elementos o accesorios necesarios para su correcta instalación.	m2	318		
	SUB TOTAL TAPETE MODULAR SUMINISTRADO E INSTALADO M2	m2	3481		



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (IVA Incluido)	VALOR TOTAL (IVA Incluido)
4	<u>Suministro e instalación de tapete atrapa mugre Hall entapetado de Gran Salón;</u> Incluye retiro del tapete modular existente y disposición en el sitio designado por Plaza Mayor, preparación de la superficie, pegante y demás elementos o accesorios necesarios para su correcta instalación.	m2	335		
	SUB TOTAL TAPETE ATRAPA MUGRE SUMINISTRADO E INSTALADO M2	m2	335		
5	<u>Suministro de tapete modular de tráfico severo en stock para mantenimientos correctivos</u>	m2	348		
6	<u>Suministro de tapete atrapa mugre hall entapetado de stock para mantenimientos correctivos.</u>	m2	34		
	SUB TOTAL tapete MODULAR STOCK M2	m2	375		
7	<u>Suministro de mastico para la preparación de la superficie;</u> incluye el suministro, entrega en sitio y aplicación. (ítems 1, 2, 3, 4). EL proveedor deberá suministrar la cantidad requerida para la preparación de 3.429 m2 de tapete. (Se liquidarán y pagarán cantidades realmente ejecutadas de acuerdo con las condiciones en sitio).	m2	3481		
8	<u>Mano de obra desinstalación;</u> Incluye retiro del tapete modular existente y disposición final en el espacio designado por Plaza Mayor. _Mano de obra calificada con las herramientas necesarias para una correcta desinstalación. Esta actividad se deberá realizar dentro de las fechas definidas para la instalación.	m2	3481		
	SUB TOTAL PREELIMINARES	m2	6962		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (IVA Incluido)	VALOR TOTAL (IVA Incluido)
	Retiro y reinstalación de zócalo en Madera. (Se liquidarán y pagarán cantidades realmente ejecutadas de acuerdo con las condiciones en sitio).	m	107		
	SUB TOTAL REINSTALACIÓN ZÓCALO	m	107		
TOTAL					

El valor total asciende a la suma de **(INDICAR EL VALOR EN LETRAS Y NUMEROS)** IVA incluido

Nota 1: El valor de la propuesta incluye el IVA y los demás impuestos, tasas, contribuciones expresadas en el pliego de contratación.

Nota 2: Los valores ofrecidos deberán tener en cuenta las especificaciones técnicas.

Nota 3: La propuesta no podrán superar el presupuesto oficial definido por Plaza Mayor Medellín S.A.

Atentamente,

Firma representante legal.

Nombre.

CC.

