PROPUESTA TÉCNICA Y ECONOMICA					
CANTIDAD	**DESCRIPCIÓN**	**OBSERVACIONES**	**ESPECIFICACIONES**	**SI**	**NO**
20.665 puestos	Gradería en aluminio estructural	36 módulos elevados de 540 puestos cada uno	Material: Aluminio 100% No de filas: Diez (10) filas de asientos Frente: 23.30 mts. Fondo: 6.50 mts Altura: 3.40 mts Altura 1ra. Fila de Asientos: 1.40 mts Pasillo frontal: 1 (ancho: 1 mt)		
		1 módulo de 540 puestos a piso sin techo	Pasillo Central de Distribución: 1 (ancho 1.70 mts)		
		1 módulo elevado de 405 puestos con techo	Barandas de Seguridad: 4 (2 laterales, 1 frontal y 1 trasera)		
		1 módulo de 280 puestos a piso sin techo	Escaleras de Acceso: 2 escaleras		
35	Techos y cerramientos		Techo de 27m x 7m		
1	Cerramiento perimetral	700 minas de 2.40 *1.20			
	Cálculos estructurales y análisis de sismo resistencia				
	ISO 9000 de Fabricación de perfiles				
	ISO 9000 en proceso de montaje de Gradería				
	Propuesta Economica				